

別表

質 問 回 答 書

令和2年11月24日

- 1 工事番号：消庁施工第3号
- 2 工 事 名：宇城広域連合消防本部北消防署 新庁舎建設工事
- 3 工事場所：宇土市境目町字柳町 地内
- 4 工 種：建築工事、電気設備工事、機械設備工事（エレベーター工事含む。）

	書類名称	頁番号	質問事項	回答
1	設計図	S-019 A-026	(構造) ピット底盤の深さが構造図では GL-2500、意匠図では GL-2450 と相違します。どちらが正かご指示下さい。	GL-2500 を正とします。
2	設計図	S-020 A-027	外周犬走り土間コンクリートの出幅が不明です。ご指示下さい。	550mmとします。
3	設計図	S-021 S-030	車庫棟 DS1 の配筋の記載がありません。ご指示ください。	S-034 合板床版詳細図 (DS1) のとおりとします。
4	設計図	A-008	内装材は特記なき場合、普及品程度と判断して宜しいでしょうか。ご教示下さい。	A-008 中等 (中くらいの程度) の製品とします。
5	設計図	A-010	消防車両車庫床のカッター目地の仕様をご指示下さい。	A-033、034 及び 062 等、カッター目地切 3*30 とし、上フカシ部分の施工とします。
6	造成図	第 38 号	着工前 GL と設計 GL との差をご指示下さい。参考数量は盛土が多く計上されております。	造成図第 38 号の状態が建設工事着工時を示し、建設工事の 300mm 下がりを作成工事仕上レベルとします。

				数値は標高を示し、設計図と共通とします。 (別紙1参照)
7	造成図	第38号	着工時、別途造成工事はどのような状況でしょうか。土工事・仮設計画と関わりますのでご教示下さい。	令和3年1月に、東側（市道側）擁壁及び水路工事、2月に盛土、中央出入口（幅員12m）の仮舗装、南東側（民地側）出入口の暗渠設置及び調節地コンクリート工事等を計画しています。
8	その他		共通仮設は任意で判断して宜しいでしょうか。費用負担は別途業者と協議するものと判断して宜しいでしょうか。	発注後、協議していくものとする。
9	造成図 設計書		設計書外構にHPPE引込と消化（火）栓の記載がありますが造成工事図面に記載があります。別途造成工事に含むと判断してよろしいでしょうかご教示下さい。	造成工事には含んでおらず、建設工事に含むものとしますが、設計書で建築と機械で重複していますので、建築工事から削除し機械設備工事で計上してください。
10	設計図	S-028	車庫棟の基礎天端の高さをご指示ください。	庁舎車庫の基礎天端は、S-019右下の特記に基礎下端が記載されていますので、S-028の基礎リストを参考にして基礎天端を算出してください。
11			以下、余白。	